

Nominal Bore		O D	Schedule 55		Schedule 10S		Schedule 40S		Schedule 80S		Schedule 160S		Schedule XXS	
inches	mm		Wall Thickness	Weight Kg/M	Wall Thickness	Weight Kg/M	Wall Thickness	Weight Kg/M	Wall Thickness	Weight Kg/M	Wall Thickness	Weight Kg/M	Wall Thickness	Weight Kg/M
$\frac{1}{8}$ "	3	10.3	1.24	0.27	1.24	0.28	1.73	0.37	2.41	0.47	-	-	-	-
$\frac{1}{4}$ "	6	13.7	1.24	0.39	1.65	0.49	2.24	0.63	3.02	0.8	-	-	-	-
$\frac{3}{8}$ "	10	17.1	1.24	0.49	1.65	0.63	2.31	0.84	3.2	1.1	-	-	-	-
$\frac{1}{2}$ "	15	21.3	1.65	0.8	2.11	1	2.77	1.27	3.75	1.62	4.75	1.94	7.47	2.55
$\frac{3}{4}$ "	20	26.7	1.65	1.03	2.11	1.28	2.87	1.68	3.91	2.2	5.54	2.89	7.82	3.63
1"	25	33.4	1.65	1.3	2.77	2.09	3.38	2.5	4.55	3.24	6.35	4.24	9.09	5.45
$1\frac{1}{4}$ "	32	42.2	1.65	1.65	2.77	2.7	3.56	3.38	4.85	4.47	6.35	5.61	9.7	7.77
$1\frac{1}{2}$ "	40	48.3	1.65	1.91	2.77	3.11	3.68	4.05	5.08	5.41	7.14	7.25	10.16	9.54
2"	50	60.3	1.65	2.4	2.77	3.93	3.91	5.44	5.54	7.48	8.74	11.1	11.07	13.44
$2\frac{1}{2}$ "	65	73	2.11	3.69	3.05	5.26	5.16	8.63	7.01	11.4	9.53	14.9	14.2	20.39
3"	80	88.9	2.11	4.51	3.05	6.45	5.49	11.3	7.62	15.2	11.1	21.3	15.24	27.65
4"	100	114.3	2.11	5.84	3.05	8.36	6.02	16.07	8.56	22.3	13.49	33.54	17.12	41.03
5"	125	141.3	2.77	9.47	3.4	11.57	6.55	21.8	9.53	31.97	15.88	49.11	19.05	57.43
6"	150	168.3	2.77	11.32	3.4	13.84	7.11	28.3	10.97	42.7	18.2	67.56	21.95	79.22
8"	200	219.1	2.77	14.79	3.76	19.96	8.18	42.6	12.7	64.6	23	111.2	22.23	107.8
10"	250	273.1	3.4	22.63	4.19	27.78	9.27	60.5	12.7	96	28.6	172.4	25.4	155.15
12"	300	323.9	3.96	31.25	4.57	36	9.52	73.88	12.7	132	33.32	238.76	25.4	186.97
14"	350	355.6	3.96	34.36	4.78	41.3	11.13	94.59	19.05	158.08	35.71	281.7	-	-
16"	400	406.4	4.19	41.56	4.78	47.29	12.7	123.3	21.41	203.33	40.46	365.11	-	-
18"	450	457.2	4.19	46.8	4.78	53.42	14.27	155.8	23.8	254.36	45.71	466.4	-	-
20"	500	508	4.78	59.25	5.54	68.71	15.09	183.42	26.19	311.2	49.99	564.68	-	-
24"	600	609.6	5.54	82.47	6.35	94.45	17.48	255.41	30.96	442.08	59.54	808.22	-	-